

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

**VÝMENA STREŠNEJ KRYTINY - DREVENÝ ŠINDEL NA LODI KOSTOLA sv.
ANNY V TATRANSKEJ JAVORINE**

JKSO:
Miesto: Tatranská Javorina, 05956

KS:
Dátum: 30.10.2024

Objednávateľ:
Rímskokatolícka cirkev farnosť Ždiar, Ždiar 688, 059 55 Ždiar

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Mgr. Matúš Perignát

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH **0,00**

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

VÝMENA STREŠNEJ KRYTINY - DREVENÝ ŠINDEL NA LODI KOSTOLA sv. ANNY V TATRANSKEJ JAVORINE

Miesto: Tatranská Javorina, 05956

Dátum: 30.10.2024

Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev farnosť Ždiar, Ždiar 688, 059 55 Ždiar

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Mgr. Matúš Perignát

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

1	K	941941032.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	373,333	0,00	0,00
3	K	941941192.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	373,333	0,00	0,00
2	K	941941832.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	373,333	0,00	0,00

D 99 Presun hmôt HSV

0,00

19	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	17,667	0,00	0,00
----	---	-------------	---	---	--------	------	------

D PSV Práce a dodávky PSV

0,00

D 762 Konštrukcie tesárske

0,00

5	K	762332933.S	Viazané konštrukcie krovov vyrezanie časti strešnej väzby doplnenie z hranolčekov	m	150,000	0,00	0,00
9	K	762341253.S	Montáž kontralát	m	400,000	0,00	0,00
10	M	605120000200.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť II - kontralaty 50x50 mm	m3	1,100	0,00	0,00
11	M	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva	m3	1,200	0,00	0,00
7	K	762810151.S	Dvojitý záklop z dreveného šindľa, červený smrek	m2	232,000	0,00	0,00
20	K	998762103.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	12,000	0,00	0,00

D 764 Konštrukcie klampiarske

0,00

12	K	764322840.S	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 500 mm, -0,00380t	m	45,000	0,00	0,00
----	---	-------------	--	---	--------	------	------

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

0,00

4	K	765361824.S	Demontáž krytiny z drevených šindľov nad 50 ks/m2., sklon strechy do 45°, -0,03t s foliou	m2	116,000	0,00	0,00
8	K	765362004.S	Zastrešenie z drevených šindľov s jednoduchým prekrytím striech jednoduchých	m2	248,333	0,00	0,00
6	K	765901061R	Strešná fólia DÖRKEN Delta Maxx Plus nad 35°, na krokvy	m2	348,000	0,00	0,00
23	K	998765203.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	510,606	0,00	0,00

D 783 Nátery

0,00

17	K	783215100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. olejové dvojnásobné 1x s emailovaním - 105µm	m2	10,000	0,00	0,00
13	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	232,000	0,00	0,00

D M Práce a dodávky M

0,00

D 21-M Elektromontáže

0,00

16	K	210222103R	Dodávka a montáž hromozvodu	m	52,300	0,00	0,00
15	K	210964802.S	Demontáž bleskozvodu	m	52,300	0,00	0,00